

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| Montaż zasuwy burzowej kanalizacji zewnętrznej (klapy zwrotnej) | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0212-03 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,8*1,2*0,20 | m ³ | 0,192 | |
| 2 | KNR-W 4-01 0609-03 | Rozebrawie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm 0,8*1,2 | m ² | RAZEM | 0,192 |
| 3 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 1,2*0,8*0,8 | m ³ | 0,960 | 0,960 |
| 4 | KNR 4-02 0231-03 | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie 1 | m | 0,768 | 0,768 |
| 5 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 1,2*0,8 | m ² | 1,000 | 1,000 |
| 6 | KNR-W 2-18 0421-03 | Montaż muły kanalizacyjnej zewnętrznej PVC 200 mm 2 | szł | 0,960 | 0,960 |
| 7 | KNR-W 2-18 0421-03 | Montaż łączników PVC-kamionka 2 | szł | 2,000 | 2,000 |
| 8 | KNR 2-28 0208-05 analogia | Zasuwa burzowa kanalizacji zewnętrznej 1 | szł | 2,000 | 2,000 |
| 9 | KNR 9-20 0301-03 | Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 400 mm 1 | szł | 1,000 | 1,000 |
| 10 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 0,8*1,2*0,65 | m ³ | 0,624 | 0,624 |
| 11 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,8*1,2*0,2 | m ³ | 0,192 | 0,192 |
| 12 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (1,2*0,8)-0,12 | m ² | 0,840 | 0,840 |
| 13 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (1,2*0,8)-0,12 | m ² | 0,840 | 0,840 |
| 14 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm (1,2*0,8)-0,12 | m ² | 0,840 | 0,840 |
| 15 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatka stalowa (1,2*0,8)-0,12 | m ² | 0,840 | 0,840 |
| 16 | KNR 4-01 0108-02 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt kat. III 1,2*0,8*0,8 | m ³ | 0,768 | 0,768 |
| 17 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1,2*0,8*0,35 | m ³ | 0,336 | 0,336 |
| | | | | RAZEM | 0,336 |