

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Zielona 1 (3 klatki)					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02 analogia	<okna - półpiętra>(1,10*1,00+1,20*1,90+1,30*1,30)*3 <drzwi do mieszkań>(0,9*2,0*11)*3 <drzwi wejściowe>(1,0*2,0)*3	m ² m ² m ²	15,21 59,40 6,00	
				RAZEM	80,61
2		Zabezpieczenie schodów i korytarzy matą ochronną	kpl.		
d.1		1*3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
3		Demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy, oświetlenia, łączników dzwonek- ów, łączników światła, czujników ruchu itp. celem wykonania robót budowlanych pod ich powierzchnią	kpl.		
d.1		1*3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		Zabezpieczenie osprzętu klatki schodowej tj. skrzynka na listy, skrzynki elektryczne, teletechnika itp.	kpl.		
d.1		1*3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2 Roboty murarsko-tynkarskie, podłogi i posadzki, okładziny stropów					
5	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	[(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3	m ²	257,04	
				RAZEM	257,04
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3*20%	m ²	63,43	
				RAZEM	63,43
7	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby (uwzględnia zejście do piwnic)	m ²		
d.2	1002-06	<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3 <sufity>(2,29*5,36*4)*3	m ² m ²	317,17 147,29	
				RAZEM	464,46
8	NNRNKB	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
d.2	202 2608-08	((1,2+1,0)*2+(1,3+2,0)*2+(1,4+1,4)*2+2,50+(2,0*2+0,9)*12)*3	m	233,70	
				RAZEM	233,70
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod siatkowanie ścian	m ²		
d.2	202 1134-02	[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)]*3	m ²	574,21	
				RAZEM	574,21
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - pod szpachlowanie sufitów	m ²		
d.2	202 1134-01	(2,29*5,36*4)*3	m ²	147,29	
				RAZEM	147,29
11	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	2612-06 analogia	poz.9	m ²	574,21	
				RAZEM	574,21
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06 analogia	poz.10	m ²	147,29	
				RAZEM	147,29
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod gładzie na ścianach	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.9	m ²	574,21	
				RAZEM	574,21
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	poz.9	m ²	574,21	
				RAZEM	574,21
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01	poz.5	m ²	257,04	
				RAZEM	257,04
16	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Marmolit wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0931-02	poz.5	m ²	257,04	
				RAZEM	257,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - PRZED MALOWANIEM ŚCIAN <ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3	m ² m ²	RAZEM 317,17	257,04
				RAZEM	317,17
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - PRZED MALOWANIEM SUFITÓW (2,29*5,36*4)*3	m ² m ²	147,29	
				RAZEM	147,29
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe Farba o podwyższonej odporności na ścieranie poz.10	m ² m ²	147,29	
				RAZEM	147,29
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe <ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3	m ² m ²	317,17	
				RAZEM	317,17
21	KNR-W 4-01 d.2 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - cokoły i półki schodów [(2,29+5,36)*2*4]*3	m m	183,60	
				RAZEM	183,60
22	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (3,0*1,1*6)*3	m ² m ²	59,40	
				RAZEM	59,40
23	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 (2,29*5,36*4)*3	m ² m ²	147,29	
				RAZEM	147,29
3		Stolarka drzwiowa			
24	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² (drzwi piwniczne i strychowe) (2+1)*3	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
25	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (0,8*2,0*3)*3	m ² m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
26	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
27	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
28	KNR 4-01 d.3 0920-27	Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
4		POZOSTAŁE			
29	d.4	Zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeń 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
30	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 2,0	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.30	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
32	d.4 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.30	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00