

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1,8*9,6	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
2	KNR 4-01 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 1,8*9,6	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
3	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych 1,8+9,6+1,8	m		
			m	13,200	
				RAZEM	13,200
4	NNRNKB d.1 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 9,6	m		
			m	9,600	
				RAZEM	9,600
5	NNRNKB d.1 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	NNRNKB d.1 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 0,33*9,6+0,33*(1,8+1,8)+0,4*9,6	m ²		
			m ²	8,196	
				RAZEM	8,196
8	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 1,8*9,6	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
9	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 1,8*9,6 Krotność = 4	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
10	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1,8*9,6	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
11	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 17*1,8	m		
			m	30,600	
				RAZEM	30,600
12	KNR-W 4-01 0544-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania 9,6	m		
			m	9,600	
				RAZEM	9,600
13	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m ³		
			m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,5	m ³		
			m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
16		KOSZT WYSYPISKA 0,5*1,6	t		
			t	0,800	
				RAZEM	0,800
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		UTYLIZACJA PAPY	t		
d.1		0,2*1,4	t	0,280	
				RAZEM	0,280