

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowanie			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	25,0*4,0+((3,50+4,50)/2*13,50)*2<str>	m ²	208,000	
				RAZEM	208,000
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1613-02	25,0*4,0+((3,50+4,50)/2*13,50)*2<str>	m ²	208,000	
				RAZEM	208,000
3	KNR AT-30	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m ²		
d.1	0403-04	25,0*4,0+((3,50+4,50)/2*13,50)*2<str>	m ²	208,000	
				RAZEM	208,000
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe - daszki ochronne nad wejściami	m ²		
d.1	1611-09	1,0*1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40)			
6		Zajęcie chodnika	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ELEWACJA FRONT PARTER			
7	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	1,0*1,90*5<SZT>	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
8	KNR 4-01	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 5 m PO ZAMUROWANYCH DRZWIACH	m		
d.2	0732-02	1,41*7<sz>	m	9,870	
				RAZEM	9,870
9	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szk.		
d.2	0706-01	15	szk.	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szk.		
d.2	0709-05	3	szk.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	24,70*3,69-<okna>1,20*2,05*5<sz>-<drzwi>1,40*2,99-<brama>2,54*2,99	m ²	67,062	
		A (suma częściowa)		-----	
		<ościeża>(2,05*2+1,20)*0,40*5<sz>+(2,99*2+1,40)*0,17	m ²	67,062	
		B (suma częściowa)	m ²	11,855	

				11,855	
				RAZEM	78,917
12	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02	poz.11	m ²	78,917	
				RAZEM	78,917
13	KNR 0-23	Przetarcie ścian klejem	m ²		
d.2	2612-06	R*0,5			
	analogia	Krotność = 2			
		poz.11A	m ²	67,062	
				RAZEM	67,062
14	KNR 0-23	Przetarcie ościeży klejem	m ²		
d.2	2612-07	R*0,5			
	analogia	Krotność = 2			
		poz.11B	m ²	11,855	
				RAZEM	11,855
15	KNR 4-01	Przetarcie klejem boni	m		
d.2	0707-05	124,22	m	124,220	
	analogia			RAZEM	124,220
16	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją PRZED MALOWANIEM	m ²		
d.2	2611-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13+poz.14	m ²	78,917	
				RAZEM	78,917
17	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.13+poz.14	m ² m ²	78,917	
				RAZEM	78,917
18	KNR 4-01 d.2 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników 3	miejsc. miejsc.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.52 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynki gazowej o powierzchni do 0.52 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2 kalk. własna	Demontaż korytek z instalacją na czas remontu i montaż 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		BRAMA WJAZDOWA ŚCIANY I SUFIT			
23	KNR 4-01 d.3 0354-02	Wykucie z muru pozostałości po ościeżnicy 3,10*2	m m	6,200	
				RAZEM	6,200
24	KNR 4-01 d.3 0354-03 analogia	Wykucie ramy z otworu okiennego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.3 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego KRATY OKIENNE 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
26	KNR 0-19 d.3 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² ZACHOWANIE PODZIAŁÓW OKIEN 0,70*0,70	m ² m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
27	KNR 0-19 d.3 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² ZACHOWANIE PODZIAŁÓW OKIEN 0,52*0,55+0,50*0,50+0,70*0,52+0,40*0,35	m ² m ²	1,040	
				RAZEM	1,040
28	KNR 4-01 d.3 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 8*5<OKIEN>	gniazd. gniazd.	40,000	
				RAZEM	40,000
29	KNR 4-01 d.3 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR 4-01 d.3 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 4-01 d.3 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 4-01 d.3 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-01 d.3 0726-03 ściany sufit	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (3,49+4,77)/2*13,40*2<str>+2,83*3,49-<brama>2,53*3,29+2,83*4,77-<brama> 2,75*4,56 13,40*2,83	m ² m ² m ²	113,196 37,922	
				RAZEM	151,118
34	KNR 4-01 d.3 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 50 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<bramy>3,29*2+2,53+4,56*2+2,75	m	20,980	
				RAZEM	20,980
35	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją poz.33+poz.34*0,50	m ² m ²	161,608	
				RAZEM	161,608
36	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.35	m ² m ²	161,608	
				RAZEM	161,608
37	KNR 4-01 d.3 1212-06	Miniowanie krat z prętów prostych 0,52*0,55+0,50*0,50+0,70*0,52+0,40*0,35+0,70*0,70	m ² m ²	1,530	
				RAZEM	1,530
38	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych poz.37	m ² m ²	1,530	
				RAZEM	1,530
39	KNR 4-01 d.3 1212-32 analogia	Miniowanie belek stalowych na stropie 2,83*10	m m	28,300	
				RAZEM	28,300
40	KNR 4-01 d.3 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek stalowych na stropie 2,83*10	m m	28,300	
				RAZEM	28,300
4		BRAMA WJAZDOWA POSADZKA			
41	KNR 4-01 d.4 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (6,38*2,83+2,53*0,56)*0,20	m ³ m ³	3,894	
				RAZEM	3,894
42	KNR 2-31 d.4 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (6,38*2,83+2,53*0,56)*0,14	m ³ m ³	2,726	
				RAZEM	2,726
43	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6,38*2,83+2,53*0,56	m ² m ²	19,472	
				RAZEM	19,472
44	KNR 2-31 d.4 0503-01 0503-02	Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 6,38*2,83+2,53*0,56	m ² m ²	19,472	
				RAZEM	19,472
5		RENOWACJA - ODTWORZENIE PIERWOTNEGO STANU DRZWI WEJŚCIOWYCH OD FRONTU			
45	KNR 4-01 d.5 0913-03	Wstawienie łąt z desek o powierzchni do 2.0 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46	KNR 4-01 d.5 0913-04	Wstawienie łąt z desek o powierzchni do 5.0 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-01 d.5 0902-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01 d.5 0902-03	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych bez rozbierania skrzydeł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-01 d.5 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach 1,0*2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
50	d.5 kalk. własna	Umocowanie ościeżnicy łącznikami stolarskimi 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-01 d.5 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.5	KNR 4-01 0925-06	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - okapniki 0,70*2	m m	1,400	
				RAZEM	1,400
53 d.5	KNR 4-01 0902-05	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płyt z 2 warstw sklejk bez rozbiierania skrzydeł 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.5	KNR 4-01 0912-06	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0.5 m w krawędziach elementów stolarki 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
55 d.5	KNR 4-01 1211-04	Opalenie drzwi z dwóch stron wraz z ościeżnicą 1,40*2,99*2,5<wsp>	m ² m ²	10,465	
				RAZEM	10,465
56 d.5	KNR-W 2-02 0616-12 analogia	Uszczelnienie szczelin na połączeniach listw 20,0	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
57 d.5	kalk. własna	Wykucie nowych gniaz na język zamka + montaż blachy odporowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.5	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.5	KNR 4-01 0919-27	Wymiana wkładki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.5	KNR 4-01 0919-33	Wymiana zasuw ZASUWA DŁUGA Z KLAMKĄ NA ŚRODKU 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.5	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł BLACHA OPOROWA DLA RYGŁA 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.5	KNR 4-01 0919-23 analogia	Montaż samozamykacza 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.5	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski skrzydeł 2,05*2+1,40	m m	5,500	
				RAZEM	5,500
65 d.5	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne impregnowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytynowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1,47*2,99	m ² m ²	4,395	
				RAZEM	4,395
66 d.5	KNR 2-02 1508-08 9916-03 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytynowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 4,395 1,47*2,99	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	4,395	4,395
				RAZEM	4,395
67 d.5	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-01 d.5 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		1,40*0,94	m ²	1,316	
				RAZEM	1,316
70	KNR 4-01 d.5 1101-02 z. sz. 5.3. 9911-01 z. sz. 5.3. 9911-02 z. sz. 5.3. 9911-03 z. sz. 5.3. 9911-05	Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² - ramy stare - kształty nieprostokątne - powierzchnia ponad 1 do 5 m ² w jednym budynku	m ²		
		0,35*0,94*4<szt>	m ²	1,316	
				RAZEM	1,316
6		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
71	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.23*0,10*0,04	m ³	0,025	
		poz.26*0,08	m ³	0,039	
		poz.27*0,08	m ³	0,083	
		poz.33*0,025	m ³	3,778	
		poz.34*0,025	m ³	0,525	
		poz.41	m ³	3,894	
				RAZEM	8,344
72	d.6 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.71	m ³	8,344	
				RAZEM	8,344