

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Mickiewicza 1 - decyzja PINB nr 87/2018					
1		Odbicie obwieszanej podsufitki na ostatniej kondygnacji oraz jej uzupełnienie			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	30,28	m ²	30,280	
				RAZEM	30,280
2	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach - kręcone bezpośrednio do drewnianej podsufitki	m ²		
d.1	2006-04	30,28	m ²	30,280	
	analogia			RAZEM	30,280
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07	poz.1	m ²	30,28	
				RAZEM	30,28
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-05	30,28	m ²	30,280	
				RAZEM	30,280
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	<wyfaz dachowy>0,90*0,90+(0,9*0,52*4)	m ²	2,682	
				RAZEM	2,682
2		Naprawa zużytych stopnic schodowych na II biegu schodów			
6	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych szer 30 cm dł. 1,21 gr. 4 cm z podcięciem	szt.		
d.2	0417-01	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-01	Przełożenie trałek przy wymienianych stopnicach wraz z uzupełnieniem brakujących sztuk na piętrach	szt.		
d.2	0417-06	15	szt.	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000
8	KNK 7-28	Uzupełnienie cokoliczków z drewna iglastego	m ²		
d.2	0304-03	<biegi schodowe>(0,18+0,30)*10*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
9	KNR 13-23	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni drewnianych	m ²		
d.2	1003-07	11,62+0,96	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
3		Uzupełnienie ubytków tynków na klatce schodowej oraz odpadającej podsufitki			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-03	42,94	m ²	42,940	
				RAZEM	42,940
11	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.3	0307-04	3,1+2,48+3,1+2,87+2,46+1,5	m	15,510	
				RAZEM	15,510
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.3	0806-01	poz.10	m ²	42,940	
				RAZEM	42,940
13	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.3	0703-01	42,94	m ²	42,940	
				RAZEM	42,940
14	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.3	0704-01	42,94	m ²	42,940	
				RAZEM	42,940
15	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.3	1208-02	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.3	0722-02	<miejsca łuszczącej się farby itp.>20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (podsufitka parteru)	m ²		
d.3	0701-11	20,97	m ²	20,970	
				RAZEM	20,970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach - kręcone bezpośrednio do drewnianej podsufitki 20,97	m ² m ²	 20,970	 20,970
				RAZEM	20,970
19	ZKNR C-2 d.3 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.17	m ² m ²	 20,97	 20,97
				RAZEM	20,97
20	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.17	m ² m ²	 20,970	 20,970
				RAZEM	20,970
4		POZOSTAŁE			
21	KNR AT-26 d.4 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,0*1,5*2+0,9*2,0*12*1,2*2,5	m ² m ²	 67,800	 67,800
				RAZEM	67,800
22	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 7,19	m ³ m ³	 7,190	 7,190
				RAZEM	7,190
23	kalk. własna d.4	Utylizacja gruzu 7,19	m ³ m ³	 7,190	 7,190
				RAZEM	7,190
24	kalkulacja d.4 własna	Mycie klatki schodowej po zakończeniu robót budowlanych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	kalkulacja d.4 własna	Demontaż i ponowny montaż odcinka pionu kanalizacji wewnętrznej o dł. 3,5 mb w celu wykonania przemurowania 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5		NAPRAWA PODŁOGI PRZY LOKALU NR 9			
26	KNR 4-01 d.5 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 2,39	m ² m ²	 2,390	 2,390
				RAZEM	2,390
27	KNR-W 4-01 d.5 0815-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych - nabicie listew celem wyrównania poziomu podłogi z desek 2,5	m m	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
28	KNR 2-02 d.5 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 2,39	m ² m ²	 2,390	 2,390
				RAZEM	2,390
6		ROBOTY DEKARSKIE			
29	KNR-W 4-01 d.6 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 89,10	m ² m ²	 89,100	 89,100
				RAZEM	89,100
30	KNR 2-02 d.6 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 89,10	m ² m ²	 89,100	 89,100
				RAZEM	89,100