

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce pod śmietniki
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 12ab
INWESTOR : Gmina Siemianowice Śląskie
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Niepodległości 12 a, b					
1		Miejsce pod śmietniki + wiata śmietnikowa			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 12 km (kat. gruntu IV)	m ³		
d.1	0301-03 0214-04	<korytowanie 30 cm>4,0*2,5*0,30	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Utylizacja urobku	t		
d.1	kalk. własna	poz. 1*1,90	t	5,70	
				RAZEM	5,70
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	4,0*2,5	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	(4,0+2,5)*2	m	13,00	
				RAZEM	13,00
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	poz. 4*0,2*0,2	m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	poz. 4	m	13,00	
				RAZEM	13,00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-03	poz. 3	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 6 poz. 3	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	poz. 3	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
10		Wykonanie i montaż wiata śmietnikowej o wymiarach 2,30x3,80 m i wysokości 2,20 m. Wiata zadaszona, dach jednospadowy, blacha trapezowa powlekana ocynkowana, drzwi jednoskrzydłowe o szer. 1,50 m zamykane na klucz, profile stalowe ocynkowane ogniowo 60x40x3, 40	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Komplet kluczy dla lokatorów, administracji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta	szt		
d.1	kalk. własna	24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00