

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowlane					
1					
ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE GARAŻ SĄSIEDNI					
1	KNR-W 2-d.1 02 0406-03	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2,90*0,1*0,1	m ³ drew. m ³ drew.	0,029	
				RAZEM	0,029
2	KNR-W 2-d.1 02 0407-05	Stłupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2,32*0,1*0,1*3	m ³ drew. m ³ drew.	0,070	
				RAZEM	0,070
3	KNR-W 2-d.1 02 0202-01	Lawy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu 0,363 <2,90*0,5*0,25>	m ³ m ³	0,363	
				RAZEM	0,363
4	KNR 2-01 d.1 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km (kat. gruntu III) 2,90*0,3*0,25	m ³ m ³	0,218	
				RAZEM	0,218
5	KNR-W 2-d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. 12-14 mm 6*2,90*1,13*0,001	t t	0,020	
				RAZEM	0,020
6	KNR-W 2-d.1 02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2,90*0,1*0,1	m ³ drew. m ³ drew.	0,029	
				RAZEM	0,029
7	KNR-W 2-d.1 02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej obicie ścianki przed-sionka pozostałego garażu obustronne płytą OSB 2,9*2,32*2	m ² m ²	13,456	
				RAZEM	13,456
8	KNR-W 4-d.1 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,3*1,3*0,25+1,9*1,0*0,25	m ³ m ³	0,898	
				RAZEM	0,898
9	KNR-W 2-d.1 02 1514-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych 2,9*2,32*2	m ² m ²	13,456	
				RAZEM	13,456
2					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
10	KNR-W 4-d.2 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 9,1*3,0	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
11	KNR-W 4-d.2 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 9,1*3,0	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
12	KNR-W 4-d.2 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 3,0*9,1	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
13	KNR-W 4-d.2 01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 3,0*9,1	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
14	KNR-W 4-d.2 01 0438-02 analogia	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bali OBITEJ O WEWNATRZ PŁYTAMI PAZDZIERZOWYMI 3,0*9,1+2,8*3,0	m ² m ²	35,700	
				RAZEM	35,700
15	KNR-W 4-d.2 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych Z PŁYT SZALUNKOWYCH 3,0*9,1*0,50	m ² m ²	13,650	
				RAZEM	13,650
16	KNR-W 4-d.2 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej OBNIŻENIE NURU OD SĄSIADA 1,0*3,0*0,25	m ³ m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
17	KNR-W 4-d.2 01 0312-12	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. pochyło	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 2-d.2 01 0201-02 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyzki 0,15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km SKARPA 1,8*9,0*0,9	m ³		
			m ³	14,580	
				RAZEM	14,580
19	KNR-W 4-d.2 01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km (grunt kat. I-II) PAPA 9,10*3*0,01	m ³		
			m ³	0,273	
				RAZEM	0,273
20	KNR-W 4-d.2 01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km (grunt kat. III) 9,10*3*0,025+35,70*0,07+13,75*0,025*0,75+3,0*3,0*0,05	m ³		
			m ³	3,889	
				RAZEM	3,889
21	KNR 2-01 d.2 0111-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem po robotach rozbiórkowy i usunięciu skarpy 9,10*4,60	m ²		
			m ²	41,860	
				RAZEM	41,860