

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka komórek gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 9
INWESTOR : Gmina Siemianowice Śląskie
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Komuny Paryskiej 9					
1		Rozbiórka komórek gospodarczych			
1 d.1	kalk. własna	Rozbiórka komórek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Komuny Paryskiej 9 (środkowy segment) - cena uwzględnia rozebranie komórek z zachowaniem segmentu po prawej i po lewej stronie (uwzględnić zachowanie przypór bądź wykonanie nowych tak by oba segmenty zostały zachowane) - rozebranie papy z dachu i utylizację materiału; rozbiórkę konstrukcji dachu, ceglanych ścian; demontaż drzwiczek; wywóz i utylizację gruzu; wyrównanie terenu z grubsza kruszywem wraz z zagęszczeniem / po wykonanych pracach wykonać opracowanie geodezyjne uwzględniające wyburzenie 6,2*2,9*2,6	m ³		
			m ³	46,75	
				RAZEM	46,75
2 d.1	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		<zachowane segmenty>8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3 d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		<zachowane segmenty>5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.1	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		<zachowane segmenty>2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Postawienie ogrodzenia z płyt betonowych			
5 d.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		4	dół.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.2	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0,30*0,30*1,0*poz.5	m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
7 d.2	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
		6,2*2,00	m ²	12,40	
				RAZEM	12,40