

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Śmiłowskiego 12 - rozbiórka komórek					
1		Rozbiórka komórek gospodarczych			
1	d.1 kalk. własna	Rozbiórka komórek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Śmiłowskiego 12 - cena uwzględnia rozebranie papy z dachu i utylizację materiału; rozbiórkę konstrukcji dachu, ceglanych ścian; demontaż drzwiczek; wywóz i utylizację gruzu; wyrównanie terenu z grubsza kruszywem (tłuczeń łamany lub dolomit) wraz z zagęszczeniem / po wykonanych pracach wykonać opracowanie geodezyjne uwzględniające wyburzenie 10,5*3,0*2,3	m ³		
			m ³	72,45	
				RAZEM	72,45
2	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01	<na styku z budynkiem ul. Śmiłowskiego 12>5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	<na styku z budynkiem ul. Śmiłowskiego 12>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	0308-03	<na styku z budynkiem ul. Śmiłowskiego 12>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Postawienie ogrodzenia z płyt betonowych			
5	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.2	0101-06	Krotność = 2	m ²	38,50	
		<dotyczy wypukłości z prawej strony od wyburzonych komórek>5,5*7,0		RAZEM	38,50
6	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	10	dół.	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³		
d.2	0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	0,30*0,30*1,0*poz.6	m ³	0,90	
				RAZEM	0,90
8	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa (3 słupy proste, 1 słupek narożny, 12 płyt)	m ²		
d.2	0308-01	18,0*2,0	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00