

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1		Rozbiórka komórek gospodarczych zlokalizowanych pomiędzy posesjami ul. K. Miarki 2 i 3. UWAGA: W trakcie rozbiórki należy pozostawić jedną komórkę gosp. znajdującą się od strony ul. K. Miarki 2 (najbliżej budynku mieszkalnego). Cena uwzględnia rozebranie komórek - rozebranie papy z dachu i utylizację materiału; rozbiórkę konstrukcji dachu, ceglanych ścian; demontaż drzwi; wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki. Wyrównanie terenu po rozbiórce i utwardzenie kruszywem dolomitowym wraz z zagęszczeniem. Wykonać procedury związane z wykreśleniem komórek z ewidencji.	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	6,00*2,73*2,20+6,00*2,87*3,12	m <sup>3</sup>	89,762	
				RAZEM	89,762
2	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0902-01 analogia	<ściana tylna od ul. K. Miarki 2>2,0*2,50 <ściana boczna od ul. K. Miarki 3>2,90*3,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000 9,048	
				RAZEM	14,048
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1	0312-10	4	dół.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01 z. sz. 2.6. 9905-01	0,30*0,30*1,0*4	m <sup>3</sup>	0,360	
				RAZEM	0,360
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa - postawienie ogrodzenia pomiędzy posej nr 2 i nr 3	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01 analogia	6,0*2,0	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2</b>		<b>Remont pozostawianej komórki lokatorskiej</b>			
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-04 z. sz. 2.3. 9909-01	1,90*2,90	m <sup>2</sup>	5,510	
				RAZEM	5,510
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-05 z. sz. 2.3. 9909-01	Krotność = 4 poz.6	m <sup>2</sup>	5,510	
				RAZEM	5,510
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-08	0,25*2,90	m <sup>2</sup>	0,725	
				RAZEM	0,725
9	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	1,90	m	1,900	
				RAZEM	1,900
10	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
11	KNR 4-01	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.2	0414-02	poz.6	m <sup>2</sup>	5,510	
				RAZEM	5,510
12	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
d.2	0412-02	2,90*3	m	8,700	
				RAZEM	8,700
13	KNR 4-01	Montaż desek czołowych	m		
d.2	0414-11 analogia	1,90	m	1,900	
				RAZEM	1,900
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-03	poz.6	m <sup>2</sup>	5,510	
				RAZEM	5,510
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - okap, wiatrownica, styk z budynkiem	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-01	(1,9+2,90)*2*0,25	m <sup>2</sup>	2,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 d.2 0519-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	RAZEM	2,400
		poz.9	m	1,900	
				RAZEM	1,900
17	KNR-W 2-02 d.2 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.10	m	2,200	
				RAZEM	2,200
18	KNR 4-01 d.2 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		<ściana tylna>1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.2 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,30	m		
			m	1,300	
				RAZEM	1,300
20	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <ściana boczna>2,70*2,20*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,782	
				RAZEM	1,782
21	KNR 2-02 d.2 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		<ściana boczna>2,70*2,20	m <sup>2</sup>	5,940	
		<ściana tylna>1,70*2,20	m <sup>2</sup>	3,740	
				RAZEM	9,680
22	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.6*0,005	m <sup>3</sup>	0,028	
		poz.7*0,005*4	m <sup>3</sup>	0,110	
				RAZEM	0,138
23	kalk. własna	Utylizacja papy	t		
		poz.22*1,4	t	0,193	
				RAZEM	0,193