

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45410000-4 Tynkowanie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa  
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie, ul. Fojkisa 2  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : Siemianowice Śl ul. Fojkisa 2  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych</b>			
d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1,2*13,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,20	
				RAZEM	16,20
d.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 13,5*1,50*1,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20,25	
				RAZEM	20,25
d.1	KNR 19-01 0117-01	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 1,5 m 13,5*1,5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,50	
				RAZEM	40,50
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 37,0*1,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	ZKNR C 2 0409-03 zewnątrz i wewnątrz	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 WYPEŁNIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM poz.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111,000	
				RAZEM	111,000
d.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	KNR 9-15 0301-03	Izolacja powierzchni pionowych z papy SBS. Izolacja ścian fundamentowych papą termozgrzewalną poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	ZKNR C-1 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS 50, grub. 5 cm. mocowanymi punktowo 13,5*1,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,50	
				RAZEM	13,50
d.1	KNR AT-40 0421-01	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej kubelkowej poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,50	
				RAZEM	55,50
d.1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Montaż listew zamykających folii kubelkowej 13,5*2	m		
			m	27,00	
				RAZEM	27,00
d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 15,0*1,0*0,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
d.1	KNR 2-01 0611-04 analogia	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury drenarskie DN100 w otulinie z geowłókniny 15	m		
			m	15,00	
				RAZEM	15,00
d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - obsypka piaskiem rury drenarskiej (ostatnia warstwa) 40,0*1,0*0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
d.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.2 -poz.13 -poz.15 -poz.18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20,25	
			m <sup>3</sup>	-6,00	
			m <sup>3</sup>	-4,00	
			m <sup>3</sup>	-4,86	
				RAZEM	5,39
d.1	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod kostkę poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,20	
				RAZEM	16,20
d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka w kolorze szarym (kostka nowa 30%)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1*30%	m <sup>2</sup>	4,86	
				RAZEM	4,86
19	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka w kolorze szarym (kostka z odzysku 70%) poz.1*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,34	
				RAZEM	11,34
20	KNR 4-01 d.1 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km  poz.1*0,06*30% poz.4*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,29 1,11	
				RAZEM	1,40
21	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów poz.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,40	
				RAZEM	1,40
22	KNR 4-01 d.1 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów  poz.13 poz.15 poz.17*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,00 4,00 1,62	
				RAZEM	11,62
23	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację ziemi na składowisku odpadów - wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów poz.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11,62	
				RAZEM	11,62