

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty Remontowe					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 26,0*15,0	m ² m ²	 390,000	 390,000
				RAZEM	390,000
2	NNRNKB 202 1622-04	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem płyt pilśniowych i folii polietylenowej 26,0*2,3	m ² rzutu m ² rzutu	 59,800	 59,800
				RAZEM	59,800
3	NNRNKB 202 1623-04	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i folii polietylenowej 26,0*2,3	m ² rzutu m ² rzutu	 59,800	 59,800
				RAZEM	59,800
4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 26,0*15,0	m ² m ²	 390,000	 390,000
				RAZEM	390,000
5	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m 26,0*15,0	m ² m ²	 390,000	 390,000
				RAZEM	390,000
6	kalk. własna	Praca rusztowań 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 8,0*1,2*5	m ² m ²	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
9	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 26,0*2,0	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
10	KNR 4-01 0504-02 z. sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m ² 3,0*5	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
11	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(0,55+0,7)*2*4+(1,7+0,55)*2]*0,4	m ² m ²	 5,800	 5,800
				RAZEM	5,800
12	KNR-W 4-01 0538-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówką [(0,55+0,7)*2*4+(1,7+0,55)*2]*0,4	m ² m ²	 5,800	 5,800
				RAZEM	5,800
13	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,55*0,7*1,0*4+1,7*0,55*1,0	m ³ m ³	 2,475	 2,475
				RAZEM	2,475
14	KNR 2-02 0122-01 analiza indywidualna	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych wraz z wymurowaniem czapek 0,55*0,7*1,1*4+1,7*0,55*1,1	m ³ m ³	 2,723	 2,723
				RAZEM	2,723
15	KNR 2-02 0923-01 analogia	Spoinowanie kominów (0,55+0,7)*2*1,1*4+(1,7+0,55)*2*1,1	m ² m ²	 15,950	 15,950
				RAZEM	15,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Zabezpieczenie cegieł klinkierowych środkiem impregnującym	m ²		
		poz.15	m ²	15,950	
				RAZEM	15,950
17	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2,475	m ³	2,475	
				RAZEM	2,475
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 25 km	m ³		
		poz.13	m ³	2,475	
				RAZEM	2,475
19	cena zakładowa	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.13	m ³	2,475	
				RAZEM	2,475
20	kalk. własna	opłata za zajęcie chodnika na okres 22 dób	m ²		
		26*2,3*22	m ²	1 315,600	
				RAZEM	1 315,600
21	analiza indywidualna	Przeгляд przedów komnowych po zakończeniu prac murarskich	kpl.		
		16*3	kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000