

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Przemieszczanie mebli w mieszkaniu między pokojami w celu umożliwienia robot podlogowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza <lazienka>(1,61+1,50)*2,70	m ²		
			m ²	8,397	
				RAZEM	8,397
3	KNR 9-29 0203-01	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm<lazienka>	m ²		
		<lazienka>(1,61+1,50)*2,70	m ²	8,397	
				RAZEM	8,397
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		<pokIII>5,81*2,84+<pokII>2,89*2,84+<pokI>4,19*2,84	m ²	36,608	
				RAZEM	36,608
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		<lazienka>(1,61+1,50)*2,70	m ²	8,397	
				RAZEM	8,397
6	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		<kuchnia ościeża okna>1,54*2+1,11	m	4,190	
				RAZEM	4,190
7	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m ²	m ²		
		poz.4	m ²	36,608	
				RAZEM	36,608
8	KNR 4-01 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m ²	m ²		
		poz.5	m ²	8,397	
				RAZEM	8,397
9	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ²	m ²		
		poz.6*0,26	m ²	1,089	
				RAZEM	1,089
10	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.4	m ²	36,608	
				RAZEM	36,608
11	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.5	m ²	8,397	
				RAZEM	8,397
12	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.6	m ²	4,190	
				RAZEM	4,190
13	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży <okno w kuchni>	m ²		
		<kuchnia>1,54*0,25*2	m ²	0,770	
				RAZEM	0,770
14	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek<okno w kuchni>	m ³		
		<kuchnia>1,11*0,26*0,30	m ³	0,087	
				RAZEM	0,087
15	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątowników 50x50 mm<okno w kuchni>	m		
		<kuchnia>1,11*2	m	2,220	
				RAZEM	2,220
16	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, na ścianach zaprawą cementową	m ²		
		poz.4+poz.5+poz.6	m ²	49,195	
				RAZEM	49,195
17	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.16	m ²	49,195	
				RAZEM	49,195
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		49,195	m ²	49,195	
				RAZEM	49,195
19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.18	m ²	49,195	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 4-02 0222-03 z.o. 2.5.	Demontaż i montaż kabiny prysznicowej wolnostojącej- KABINA PRYSZNICOWA ODZYSK	kpl.	RAZEM	49,195
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 0225-01 z.o. 2.5.	Demontaż i montaż miski ustępowej porcelanowej - MATERIAŁ ODZYSK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg panelowych z matą podkładową Krotność = 0,8 <pok III>5,81*3,81+<pok II>2,89*5,40+<pok I>4,19*4,89	m ²		
			m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
23	KNR 4-01 0428-01 analogia	Zerwanie płyt podłogowych OSB	m ²		
		poz.22	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
24	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
		poz.23	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
25	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		poz.24	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
26	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10*2*2+4*2	gniazd.		
			gniazd.	48,000	
				RAZEM	48,000
27	KNR 4-01 0804-01	(Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu) - Wykonanie poduszki betonowej pod belki w wykutych wnękach w ścianach.	miejsc.		
		48	miejsc.	48,000	
				RAZEM	48,000
28	KNR-W 4-01 0518-02	Wstawienie papy na poduszkach betonowych do 0.10 m ²	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
29	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (szpilki ocynkowane fi 14 z nakrętkami i podkładkami) <pok III>6,30*4+<pok II>5,90*2+<pok I>5,40*4	m		
			m	58,600	
				RAZEM	58,600
30	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (szpikami ocynkowanymi fi 14 z nakrętkami i podkładkami) <pok III>6,30*1+<pok II>5,90*2+<pok I>5,40*1	m		
			m	23,500	
				RAZEM	23,500
31	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		poz.26	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
32	KNR-W 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania belki stropowe (poz.29+poz.30)*(0,22+0,05)*2	m ²		
			m ²	44,334	
				RAZEM	44,334
33	KNR-W 4-01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm DESKI IG-LASTE ODZYSK 50%	m ²		
		poz.24	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
34	KNR-W 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
		poz.33	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
35	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 120 mm	m ²		
		poz.33	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
36	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
		poz.35	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
37	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.36	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
38	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.37	m ²	58,231	
				RAZEM	58,231
39	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		<pok III>(5,81+3,81)*2+<pok II>(2,89+5,40)*2+<pok I>(4,19+4,89)*2-0,80*3	m	51,580	
				RAZEM	51,580
40	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0,55*0,77*1,87*3	m ³	2,376	
				RAZEM	2,376
41	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		5,60*2,84*2	m ²	31,808	
				RAZEM	31,808
42	KNR 9-29 0202-04	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² o grubości ponad 8 cm	m ²		
		5,60*2,84	m ²	15,904	
				RAZEM	15,904
43	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm	m ²		
		5,60*2,84*2	m ²	31,808	
				RAZEM	31,808
44	KNR 4-01 0432-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01;	m ²		
		5,60*2,84	m ²	15,904	
				RAZEM	15,904
46	KNR-W 4-01 0411-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni ponad 1 m ² w ścianach OŚCIEŻNICA ODZYSK	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
47	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zawieszenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych SKRZYDŁO DRZWIOWE ODZYSK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.45*2	m ²	31,808	
				RAZEM	31,808
49	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.48	m ²	31,808	
				RAZEM	31,808
50	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0,012	m ³	0,101	
		poz.3*0,01	m ³	0,084	
		poz.4*0,025	m ³	0,915	
		poz.5*0,025	m ³	0,210	
		poz.6*0,025	m ³	0,105	
		poz.22*0,01	m ³	0,582	
		poz.23*0,018	m ³	1,048	
		poz.24*0,025	m ³	1,456	
		poz.25*0,12	m ³	6,988	
		poz.26*0,25*0,25*0,25	m ³	0,750	
		poz.33*0,025	m ³	1,456	
		poz.40	m ³	2,376	
		poz.41*0,012	m ³	0,382	
		poz.42*0,12	m ³	1,908	
		poz.43*0,01	m ³	0,318	
				RAZEM	18,679
51	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.2*0,012*1,6	t	0,161	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3*0,01*0,8	t	0,067	
		poz.4*0,025*1,6	t	1,464	
		poz.5*0,025*1,6	t	0,336	
		poz.6*0,025*1,6	t	0,168	
		poz.22*0,01*0,9	t	0,524	
		poz.23*0,018*1,2	t	1,258	
		poz.24*0,025*0,9	t	1,310	
		poz.25*0,12*1,2	t	8,385	
		poz.26*0,25*0,25*0,25*1,6	t	1,200	
		poz.33*0,025*0,9	t	1,310	
		poz.40*1,6	t	3,802	
		poz.41*0,012*1,6	t	0,611	
		poz.42*0,12*0,7	t	1,336	
		poz.43*0,01*0,8	t	0,254	
				RAZEM	22,186