

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni podwórka
ADRES INWESTYCJI : SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Bytkowska 14
INWESTOR : Gmina Miasta Siemianowice Śląskie
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowe
DATA OPRACOWANIA : 01.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------------|---|----------------|---------|---------|
| ul. Bytkowska 14 - wyrównanie podwórka | | | | | |
| 1 Roboty związane z wyrównaniem podwórka | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | [22*8,5+11*3]*90% | m ² | 198,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,000 |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m ² | | |
| d.1 | 0101-02 | Krotność = -1 poz.1 | m ² | 198,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,000 |
| 3 | KNR 2-31 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | m ² | | |
| d.1 | 0101-07 | [22*8,5+11*3]*10% | m ² | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 4 | KNR 2-31 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m ² | | |
| d.1 | 0101-08 | Krotność = -1 poz.3 | m ² | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 5 | KNR 2-31 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m ² | | |
| d.1 | 0103-02 | 220 | m ² | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 6 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-09 0108-10 | 220*0,15 | m ³ | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 7 | WG OBM. | Opłata za przyjęcie na wysypisko i składowisko gruzu i ziemi | t | | |
| d.1 | | poz.6*1,9<ziemia> | t | 62,700 | |
| | | | | RAZEM | 62,700 |
| 8 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| d.1 | 0401-04 | <wjazd na podwórko>11*2 | m | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 9 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | | |
| d.1 | 0402-04 | poz.8*0,06 | m ³ | 1,320 | |
| | | | | RAZEM | 1,320 |
| 10 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.1 | 0403-03 | poz.8 | m | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 11 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| d.1 | 0401-02 | <podwórko/trawnik>21 | m | 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 21,000 |
| 12 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| d.1 | 0407-04 | <podwórko/trawnik>21 | m | 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 21,000 |
| 13 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm KRUSZYWO DOLOMITOWE | m ² | | |
| d.1 | 0204-05 0204-06 | poz.5 | m ² | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 14 | KNR 4-04 | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu | m ³ | | |
| d.1 | 0101-04 | 2,5*1,2*0,12 | m ³ | 0,360 | |
| | | | | RAZEM | 0,360 |
| 15 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie | m ² | | |
| d.1 | 0308-02 | 12*1,5 | m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 16 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa | m ² | | |
| d.1 | 0308-01 | 12*1,5 | m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 2 Naprawa muru na granicy działki | | | | | |
| 17 | KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. | szt. | | |
| d.2 | 0308-01 | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------|--|--------------|------------|--------|
| 18 | KNR 4-01 d.2 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 19 | KNR 4-01 d.2 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 2 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 20 | KNR 4-01 d.2 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 | KNR 4-01 d.2 0311-03 | Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 18 | m m | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |