

Piastowska 1

Ilość mieszkań - 11

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 50m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładek - 2szt.

Montaż zaczepek - 1szt.

Montaż zamka - 0 szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 2szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Piastowska 1A

Ilość mieszkań - 5

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 30m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepek - 1szt.

Montaż zamka - 2szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 2szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Fabryczna 8

Ilość mieszkań - 15

Ilość kondygnacji - 4

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 100m.

Montaż puszek małych – 8 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepek - 1szt.

Montaż zamka - 1szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Matejki 4

Ilość mieszkań - 11

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 80m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki – 2 szt.

Montaż zaczepek - 1szt.

Montaż zamka – 0 szt. (zamontowany zamek bramowy)

Montaż szyldów, gałkokłamek – 2 szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Powstańców 8

Ilość mieszkań - 7

Ilość kondygnacji - 4

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 50m.

Montaż puszek małych – 4 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 2szt.

Montaż zaczepek – 0 szt.

Montaż zamka – 0 szt.

Montaż szyldów, gałkokłamek – 2szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Powstańców 11A

Ilość mieszkań - 5

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 30m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki – 2 szt.

Montaż zaczepek - 1szt.

Montaż zamka - 1szt.

Montaż szyldów, gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepek.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Wróblewskiego 29

Ilość mieszkań - 4

Ilość kondygnacji - 2

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 25m.

Montaż puszek małych – 2 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepeu - 0szt.

Montaż zamka - 0szt.

Montaż szyldów, gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Sobieskiego 10

Ilość mieszkań - 12

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 90m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepeu - 1szt.

Montaż zamka – 0 szt.

Montaż szyldów, gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Floriana 1A

Ilość mieszkań - 3

Ilość kondygnacji - 3

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 30m.

Montaż puszek małych – 3 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepeu - 1szt.

Montaż zamka – 0 szt.

Montaż szyldów, gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki, kasety, aparatów odbiorczych, kodów otwarcia, pastylek (2szt, na

mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Deji 1, 3, 6 Wyliczenie dla jednego budynku !!!

Ilość mieszkań – 8

Ilość kondygnacji - 2

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 40m.

Montaż puszek małych – 4 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 1szt.

Montaż zaczepeu – 0 szt.

Montaż zamka – 0 szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 1szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Śląska 77

Ilość mieszkań - 15

Ilość kondygnacji - 4

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 85m.

Montaż puszek małych – 6 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 2szt.

Montaż zaczepeu - 1szt.

Montaż zamka - 0szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 2szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.

Śniadeckiego 9

Ilość mieszkań – 16? (**trzeba zapytać w ADM ile jest lokatorów**)

Ilość kondygnacji - 4

Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.

Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 100m.

Montaż puszek małych – 8 szt.

Montaż puszek dużej na elektronikę - 1szt.

Montaż wkładki - 2szt.

Montaż zaczepeu - 1szt.

Montaż zamka – 0 szt.

Montaż szyldów,gałkokłamek – 2szt.

Montaż instalacji do zaczepeu.

Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na

mieszkanie).

Wykonanie układu zasilania 230V.