

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie podwórka
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie, ul. Bytkowska 28
INWESTOR : Gmina Siemianowice Śląskie
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Bytkowska 28 - utwardzenie podwórka					
1		Remont nawierzchni podwórka			
1	KNR 2-31 d.1 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm <powierzchnia podwórka>172,0*20%	m ²		
			m ²	34,40	
				RAZEM	34,40
2	KNR 2-31 d.1 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm <powierzchnia podwórka>172,0*80%	m ²		
			m ²	137,60	
				RAZEM	137,60
3	KNR 2-31 d.1 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - potrącenie o grub. 10 cm. Krotność = -10 <powierzchnia pod zieleńce>30,0*20%	m ²		
			m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-31 d.1 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - potrącenie o grub. 10 cm Krotność = -10 <powierzchnia pod zieleńce>30,0*80%	m ²		
			m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
5	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV <powierzchnia podwórka>30%*142,0	m ²		
			m ²	42,60	
				RAZEM	42,60
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <powierzchnia podwórka>70%*142,0	m ²		
			m ²	99,40	
				RAZEM	99,40
7	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV <zieleńce>10,0+5,0+2,0	m		
			m	17,00	
				RAZEM	17,00
8	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.7	m		
			m	17,00	
				RAZEM	17,00
9	KNR 2-31 d.1 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ZASTOSOWAĆ KRUSZYWO DOLOMITOWE FRAKCJI 0-63mm poz.5+poz.6	m ²		
			m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
10	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III <zieleńce>(30,0)	m ²		
			m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
11	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm poz.10	m ²		
			m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
12	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1*0,1 poz.2*0,1	m ³		
			m ³	3,44	
			m ³	13,76	
				RAZEM	17,20
13	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu i ziemi poz.12*1,6<t/m3>	t		
			t	27,52	
				RAZEM	27,52